

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "КЭС" на 2016-2023 годы

№ п/п	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. с НДС **					Технические характеристики созданных и реконструируемых объектов											
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	подстанции				линии электропередачи						иные объекты	
							год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км			
	ВСЕГО	38,345	0,503	10,549	27,293	0,000											23,00	
1	Техническое перевооружение и реконструкция																	
	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС	26,358		6,630	19,728						2016-2023	15	СВ 105	СИП-3 1*120	16,5			
2	Новое строительство																	
2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ по ул.школьной в с.Новый Мир	2,118	0,099	0,703	1,316						2016	15	СВ 105, ж/б ПТ 43-2, дерев. опора	СИП-3 1*70, СИП-2 4*70	1,35			
2.2	Установка трансформаторной подстанции по ул.школьной в с. Новый мир	1,045	0,025	0,194	0,826		2016	25	ТМГ - 400/10/0,4 (1шт.)	0,4								
2.3	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	0,196	0,018	0,045	0,133						2016	15		СИП-2 3*120+1*95-0,6/1,0	0,35			
2.4	Прокладка КЛ-0,4кВ для электроснабжения школы на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный	0,085	0,007	0,055	0,023						2016	20		ААШВУ	0,04			
2.5	Строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения дома культуры в с. Верхняя Эжонь	0,574	0,051	0,165	0,358						2016	15	СВ 105	СИП-2 4*70	0,35			
2.6	Установка трансформаторной подстанции для жилого массива в с.Верхняя Эжонь	1,068	0,025	0,216	0,827		2016	25	ТМГ - 400/10/0,4 (1шт.)	0,4								
2.7	Строительство ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для жилого массива в с.Верхняя Эжонь	1,233	0,057	0,378	0,798						2016	15	СВ 105	СИП-3 1*70-20, СИП-2 4*70	0,57			
2.8	Установка пункта секционирования для здания дома культуры в с.Хурба	1,424	0,027	0,215	1,182		2016	25	Ячейка ЯКНО-10 (1шт.)									
2.9	Строительство КЛЭП-10 кВ для здания дома культуры в с. Хурба	1,111	0,078	0,704	0,329						2016	20		ААБЛУ	0,33			
2.10	Строительство ВЛЗ-10 кВ для асфальтобетонного завода в с. Селихино	0,460	0,038	0,124	0,298						2016	15	СВ 105	СИП-3 1*70-20	0,31			
2.11	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей мощностью до 15 кВт	2,673	0,078	1,120	1,475						2016	15	ж/б ПТ 43-2, дерев. опора	СИП-4 4*16, СИП-4 2*16, СИП-4 4*35, СИП-4 4*25, СИП-2 3*50+1*50	3,2			

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).